Obec Iňa

Výkaz-výmer

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	DPH 20%	Celkom
						v Eur		v Eur
1.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Svietidlo výbojkové 70W, rovné sklo	ks	54,00	0	0,00	0,00
2.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Vysokotlaká sodíková výbojka 70W	ks	54,00	0	0,00	0,00
3.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Výložník svietidla polohovateľný, 0,7m - 1m	ks	54,00	0	0,00	0,00
4.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	324,00	0	0,00	0,00
5.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Nápájacia svorka	ks	110,00	0	0,00	0,00
6.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Regulátor svietidla	ks	54,00	0	0,00	0,00
7.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Rozvádzač RVO vr. skrine pre reg., náplne, astron. Ho	ks	2,00	0	0,00	0,00
8.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Poistková skriňa SPP2 s upínacím pásom a nož. Poist	ks	2,00	0	0,00	0,00
9.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Kábel AYKY 4x16	m	16,00	0	0,00	0,00
10.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Rúrka elektroinštalačná PVC UPRM 63 s upín. Páskar	m	15,00	0	0,00	0,00
11.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Plastový nadstavec na rúrku UPRM 63	ks	4,00	0	0,00	0,00
12.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Riadiaca jednotka regulácie	ks	2,00	0	0,00	0,00
13.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Výkonová jednotka regulácie 3. fázová	ks	2,00	0	0,00	0,00
14.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Demontáž svietidla vrátane výložníka a pripájacích káb	ks	41,00	0	0,00	0,00
15.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Montáž svietidla vrátane svoriek a pripáj. kábla	ks	54,00	0	0,00	0,00
16.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Montáž výložníka	ks	54,00	0	0,00	0,00
17.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Montáž regulátora vrátane držiaka	ks	54,00	0	0,00	0,00
18.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Demontáž RVO s napáj. káblom na betón. stĺpe	ks	3,00	0	0,00	0,00
19.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Montáž RVO + regulácia, SPP2 vrátane napáj. káblov	ks	2,00	0	0,00	0,00
20.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Montáž regulácie selektívneho ovládania vrátane prep	ks	2,00	0	0,00	0,00
21.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Oživenie systému regulácie selektívneho ovládania a u	hod	20,00	0	0,00	0,00
22.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Stĺp pre VO, pozinkovaný, s prírubou	ks	12,00	0	0,00	0,00
23.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Výkopové práce, pomocné murárske práce	ks	12,00	0	0,00	0,00
24.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Zhotovenie formy a betonárske práce	ks	12,00	0	0,00	0,00
25.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Betónová zmes a doprava betónu na zhotovenie pätky	ks	12,00	0	0,00	0,00
26.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Osadenie stĺpa VO na prírubu	ks	12,00	0	0,00	0,00
27.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Elektromontážne práce	ks	12,00	0	0,00	0,00
28.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Stožiarová svorkovnica	ks	12,00	0	0,00	0,00
29.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	12,00	0	0,00	0,00
30.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla	ks	54,00	0	0,00	0,00
31.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Zemnenie stĺpa, ochrana voči blesku	súb	12,00	0	0,00	0,00
32.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Systém riadenia a monitoringu verejného osvetlenia	súb	1,00	0	0,00	0,00
33.	Modernizácia VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavi	Východzia revízna správa	hod	50,00	0	0,00	0,00
Celkom								0,00

Suma celkom bez DPH		0,00
DPH 20%		0,00
Suma celkom s DPH		0,00